

ADENDA No. 1

PROCESO: CONTRATACIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCADO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL – NARIÑO, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO SUSCRITO, ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO – UNODC Y LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA POR LA PACHA MAMA - AICO, COL/ K53 MA 304 DEL 2020

PROYECTO COL /K53 “Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivo ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia para la consolidación territorial”

- a) Se ajusta en la **Invitación a licitar N. 01 de 2020**, sección 2. **Hoja de Datos, Item 21**
“Requisitos mínimos”

SECCIÓN 2 HOJA DE DATOS¹

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS				
21	Requisitos mínimos:	<p>Para que la propuesta sea admisible y elegible deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:</p> <p><u>Experiencia del proponente:</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Experiencia específica en la(s) siguiente(s) área(s)</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">El cumplimiento de la Experiencia de la firma se verificará a través de:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">El proponente deberá demostrar experiencia en construcción de centros de acopio y/o bodegas de almacenamiento y/o edificaciones de tipo productivo y/o comercia.</td> <td style="padding: 5px;">Mínimo tres (3) contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos siete (7) años, cuyos valores sumados sean iguales o superiores al 100% del valor de la propuesta presentada.</td> </tr> </table> <p>El proponente deberá aportar por lo menos dos de los siguientes documentos soporte: -Copia del Contrato -Certificación expedida por el cliente y/o Acta de Liquidación y/o Acta de entrega. Certificados que acrediten la anterior experiencia donde se indique como mínimo:</p>	Experiencia específica en la(s) siguiente(s) área(s)	El cumplimiento de la Experiencia de la firma se verificará a través de:	El proponente deberá demostrar experiencia en construcción de centros de acopio y/o bodegas de almacenamiento y/o edificaciones de tipo productivo y/o comercia.	Mínimo tres (3) contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos siete (7) años, cuyos valores sumados sean iguales o superiores al 100% del valor de la propuesta presentada.
Experiencia específica en la(s) siguiente(s) área(s)	El cumplimiento de la Experiencia de la firma se verificará a través de:					
El proponente deberá demostrar experiencia en construcción de centros de acopio y/o bodegas de almacenamiento y/o edificaciones de tipo productivo y/o comercia.	Mínimo tres (3) contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos siete (7) años, cuyos valores sumados sean iguales o superiores al 100% del valor de la propuesta presentada.					

¹ Los números indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y todos los números de HdD que correspondan a un dato determinado no podrán ser modificados.

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
		<p>Para ser idóneos los documentos soporte deberán permitir verificar los siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre Entidad contratante - Contratista - Objeto del contrato - Valor del contrato - Fecha de inicio - Fecha de terminación - Cargo ejercido por el profesional - Datos de contacto (dirección, teléfono, página web (si aplica)) <p>Equipo de trabajo mínimo: se requiere que el proponente presente como mínimo el siguiente equipo de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Director de obra:</u> <p>Se requiere un con una dedicación del 50% del tiempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formación: Profesional en Ingeniería Civil y/o arquitectura, con mínimo quince (15) años desde la expedición de su matrícula profesional, con especialización en gerencia y/o gestión y/o coordinación de proyectos y experiencia certificada mayor a diez (10) años • Experiencia: En mínimo dos (2) certificaciones como director de obra de la tipología señalada en lo solicitado en la experiencia específica de la laL <p>El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se desempeñó como director de obra, debe ser mínimo 50%, igual o superior al valor de la propuesta presentada en este proceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Residente de obra:</u> Se requiere un(a) con dedicación del 100% del tiempo <ul style="list-style-type: none"> • Formación: Profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con mínimo diez (10) años desde la expedición de su matrícula profesional. • Experiencia: En mínimo dos (2) certificaciones como residente de obra de la tipología señalada en lo solicitado en la experiencia específica de la laL.

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
		<p>El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se desempeñó como residente de obra, debe ser mínimo 50%, igual o superior al valor de la propuesta presentada en este proceso.</p> <p>Nota: Para acreditar la identificación y formación del personal, el proponente deberá adjuntar los siguientes documentos, según aplique, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoja de vida. - Fotocopia de la cédula de ciudadanía. - Fotocopia del diploma de grado o acta de grado. - Copia de la tarjeta profesional expedida por el COPNIA o CPNAA, según aplique. - Certificado de vigencia de la matrícula profesional. <p>La verificación de la información suministrada se realizará con base en la información aportada en los anexos y en los respectivos soportes.</p> <p>La experiencia del personal se acreditará mediante los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entidad contratante - Contratista - Objeto del contrato - Valor del contrato - Fecha de inicio - Fecha de terminación - Cargo ejercido por el profesional - Datos de contacto (dirección, teléfono, página web (si aplica) Ver numeral 25.3 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes <ul style="list-style-type: none"> - Profesional especialista en seguridad y salud en el trabajo: Se requiere un(a) con una dedicación del 20% del tiempo <ul style="list-style-type: none"> • Formación: Profesional en salud ocupacional, mínimo cinco (5) años de experiencia certificado en obra civiles. • Experiencia: En mínimo 2 contratos en los cuales haya desempeñado las funciones propias de esta especialidad. <p>Las certificaciones de los contratos y/o liquidaciones deberá contener como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entidad contratante

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
		<ul style="list-style-type: none"> • Contratista • Objeto del contrato • Valor del contrato • Fecha de inicio • Fecha de terminación • Datos de contacto (dirección, teléfono, página web (si aplica)) Ver numeral 25.3 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes <p>Capacidad Financiera Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje mayor o igual a 70 puntos tomada del 60% del valor total de su oferta financiera. (Ver numeral 27 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.)</p> <p>Ver numeral 25.1 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.</p>

b. Se ajusta en la **Invitación a licitar N. 01 de 2020, sección 3** Especificaciones técnicas, **Item 3.8: ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS. Item 8.1, 8.6 y 8.9: INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Item 10.1 y 10.3 CARPINTERÍA METÁLICA.** los ítems que aparecen resaltados en amarillo:

SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

PLANTA DE PROCESAMIENTO

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad
------	-----------	--------	----------

1	PRELIMINARES		
1.1	Localización y replanteo general	m2	92
1.2	Aislamiento preventivo en poli sombra	ml	146,54

2	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
21	Excavación manual	m3	111,06
22	Descapote a mano del área de trabajo	m2	842
2.3	Retiro de material sobrante (Distancia < a 2.0 km).	m3	349,33
2.4	Rellenos con recebo compactado	m3	59,58

3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS		
3.1	Acero de refuerzo de 60000 psi	Kg	1950,13
3.2	Solado de limpieza concreto de 2000 psi	m3	5,63
3.3	Zapatas en concreto 3000 psi	m3	7,06
3.4	Viga de cimentación en concreto 3000 psi	m3	4
3.5	Vigas Aéreas en concreto 3000 psi	m3	4,53
3.6	Columnas en concreto 3000 psi	m3	2,29
3.7	Concreto para andenes 2500 psi e=10 cm (Incluye juntas de dilatación y acero).	m3	3,06
3.8	Repello capa de mortero de nivelación mortero 1:4 espesor 0,05.	m2	122,6
3.9	Losa en concreto 3000 PSI (Incluye Malla electrosoldada 5 mm, malla de 0.15x0.15 separación).	m2	92
3.10	Columnetas y viguetas de confinamiento 0.07*0.12, incluye acero según detalle.	m3	0,93

4	MAMPOSTERÍA Y REPELOS		
4.1	Muro en soga ladrillo común.	m2	124,87
4.2	Repello para muros y estructura (Incluye filos y dilataciones).	m2	396,84

5	INSTALACIONES HIDRÁULICA		
5.1	Suministro e instalación Acometida hidráulica en tubería PVC RDE 21 3/4" ((incluye medidor, caja, registro, accesorios y demás elementos para su correcto funcionamiento).	und	1
5.2	Suministro e instalación Red de suministro PVC 1/2" (incluye regatas, accesorios y demás elementos para su correcto funcionamiento).	ml	49
5.3	Suministro e instalación Red de suministro PVC 3/4" (incluye regatas, accesorios y demás elementos para su correcto funcionamiento).	ml	15
5.4	Punto hidráulico de 1/2" (incluye regatas, accesorios y demás elementos para su correcto funcionamiento).	und	15
5.5	Llave de paso de 1/2". (incluye accesorios y demás elementos para su correcto funcionamiento).	und	2
5.6	Llave de paso de 3/4". (incluye accesorios y demás elementos para su correcto funcionamiento).	und	1

6 INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIAL			
6.1	Caja de inspección de 1.0x1.0, en ladrillo, piso en concreto (ccto) 2500 e=0.10, tapa en concreto (ccto) 2500 psi e=0.08m incluye acero.	Und	1
6.2	Tubería Sanitaria de 4" (incluye regatas y demás elementos para su correcto funcionamiento)	ml	11,8
6.3	Tubería Sanitaria de 2" (incluye regatas y actividades para su correcto funcionamiento)	ml	27,72
6.4	Suministro e instalación de Bajante aguas lluvias 4" PVC (Incluye soportes y demás elementos para su correcto funcionamiento).	ml	21
6.5	Mesones en concreto e=0.08m (Incluye enchape, dilataciones, acero y elementos para su terminado)	m2	12
6.6	Suministro e instalación de Sanitarios con tanque tipo institucional (Incluye acoples, grifería y flotador)	Und	1
6.7	Suministro e instalación de duchas (incluye accesorios, regadera y registro).	Und	1
6.8	Suministro e instalación de Lavamanos tipo institucional. (Incluye grifería acople y sifón).	Und	1
6.9	Suministro e instalación de canal de agua lluvia tipo amazonas o similar. (Incluye soportes y demás elementos para su correcto funcionamiento).	ml	47
6.10	Construcción de sumidero en ladrillo (incluye rejilla metálica, anticorrosivo, pintura y marco, dimensiones Largo 2.30 m, ancho 0.20 m de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 y varilla de 1/2 cada 0.04m, además muros impermeabilizados con mortero)	Und	2
6.11	Punto sanitario 2" (incluye tubería y accesorios)	Und	12
6.12	Punto sanitario 4" (incluye tubería y accesorios)	Und	1

7 PINTURAS			
7.1	Pintura tipo 1 (tres manos)	m2	396,84
7.2	Cerámica para piso de baterías sanitarias formato 30x30	m2	6,73
7.3	Cerámica para pared de baterías sanitarias formato 30x30	m2	13,5

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
8.1	Suministro e instalación Acometida aérea eléctrica bifásica (Incluye tubería, accesorios, soportes, cable de cobre) y no requiere apoyos intermedios	Und	1
8.2	Suministro e instalación Tablero bifásico de 6 circuitos incluye breaker 20A (Incluye caja y contador).	und	1
8.3	Suministro e instalación de luminaria led 2x36 W	und	13
8.4	Suministro e instalación bala led 24 W	und	4
8.5	Suministro e instalación de Interruptor sencillo (incluye tubería y alambre)	und	10
8.6	Sistema puesto a Tierra (Incluye accesorios, actividades e insumos para su correcto funcionamiento) consiste en 3 varillas de cobre tipo cooperweld, de longitud 1.80 metros y diámetro ½", se adjunta localización en planos adicionales	und	1
8.7	Cajas de inspección 0.7 m x 0.7 m. (Incluye tapa en concreto (ccto), marco metálico)	und	1
8.8	Suministro e instalación de Tomacorrientes. (Incluye plafón plástico, caja plástica, ducteria).	und	12
8.9	Poste es metálico de lámina galvanizada calibre 2 milímetros, suministro e instalación de reflectores tipo led 50 W (incluye tubería, alambre, poste, cimentación y todas las actividades complementarias para su puesta en marcha)	und	2
8.10	Suministro e instalación de tomacorriente GFCI. (Incluye plafón plástico, caja plástica, tubería y alambre).	und	1
8.11	Suministro e instalación de punto eléctrico 100 V. (Incluye tubería, cable y accesorios).	und	17

9 ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA			
9.1	Suministro e instalación de teja ondulada de fibrocemento. Incluye teja de ventilación y accesorios y elementos de remate para instalación.	m2	116
9.2	Suministro e instalación de caballetes para cubierta ondulada de fibro-cemento. Incluye conectores y/o anclajes a la estructura	ml	17,9
9.3	Suministro e instalación de correas tubular cuadrada 120x60x1.5mm metálicas (Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes)	ml	124,15

10	CARPINTERÍA METÁLICA		
10.1	Divisiones para baños en lamina cal. 20 se requiere anticorrosivo y la lámina es entamborada con anclaje en Angulo de 1 ½"	m2	4,9
10.2	Ventanas metálicas CAL 18 (Incluye anticorrosivo, pintura, marco metálico y anclajes)	m2	4,81
10.3	Suministro e instalación de Puerta en lamina cold rolled cal. 20 medidas 2.10 x 1.45 (Incluye anticorrosivo, pintura, marco metálico, chapa y demás elementos para su correcto funcionamiento).	Und	1
10.4	Suministro e instalación de vidrio 4 mm.	m2	4,81
10.5	Suministro e instalación Puerta en lamina cal. 20 2.1 m x 0.90 m. (Incluye anticorrosivo, pintura, marco metálico, chapa y demás elementos para su correcto funcionamiento).	Und	2

11	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		
11.1	Aseo y limpieza general	m2	92

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

12	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
12.1	Localización y replanteo	m2	69,94
12.2	Excavación a máquina	m3	133,82
12.3	Retiro de material sobrante (Distancia < a 2.0 km).	m3	167,27
12.4	Rellenos con recebo compactado	m3	10,1

13	TRAMPA DE GRASAS		
13.1	Concreto de 4000 psi	m3	4,87
13.2	Acero de refuerzo	kg	636,33
13.3	Suministro e instalación de Tubería Sanitaria PVC D=4" " (Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento).	ml	4
13.4	Codo 90° PVC D=4" (Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento).	und	2
13.5	Suministro e instalación de Adaptador de limpieza PVC 4" (Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento).	und	2

13.6	Suministro e instalación de Tee Sanitaria 4"(Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento).	und	2
13.7	Suministro e instalación de Cinta PVC e=0.10 (Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento).	ml	13,4
13.8	Suministro e instalación de tapa metálica incluye herraje (Sección circular R=0.52m)	und	2

14	TANQUE BIODIGESTOR		
14.1	Concreto de 4000 psi	m3	10,01
14.2	Acero de refuerzo	kg	1239,42

14.3	Suministro e instalación de Tubería Sanitaria PVC D=4" (Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento).	ml	8
14.4	Suministro e instalación de Codo 90° PVC D=4" (Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento).	und	4
14.5	Suministro e instalación de Tee Sanitaria 4" (Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento).	und	2
14.6	Suministro e instalación de Cinta PVC e=0.10 (Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento).	ml	13
14.7	Suministro e instalación de tapa metálica incluye herraje (Sección cuadrada 1x1)	und	2
14.8	Suministro e instalación de Soporte metálico tubería de succión de lodos	und	2
14.9	Suministro e instalación de bomba hidráulica de succión 1 HP	und	1

15	FILTRO FAFA		
15.1	Concreto de 4000 psi	m3	8,18
15.2	Acero de refuerzo	kg	942,9
15.3	Suministro e instalación de Tubería Sanitaria PVC D=4" (Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento).	ml	16
15.4	Suministro e instalación de Codo 90° PVC D=4" (Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento).	und	4
15.5	Suministro e instalación de Tee Sanitaria 4" (Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento).	und	1
15.6	Suministro e instalación de Cinta PVC e=0.10 (Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento).	ml	9,22

15.7	Losa en concreto prefabricada concreto 28MPA 1,0*0,5*0,08m-con18 perforaciones cada 15cm D=3" (soporte medio filtrante)	m3	1,02
15.8	Suministro e instalación de tapa metálica incluye herraje (Sección circular R=0.60m)	und	1
15.9	Bloques en concreto simple 21 PA para soporte falso fondo (filtro anaeróbico) 0,15*0,15*0,30m incluye formaleta y aditivo impermeabilizante)	und	1,94
15.10	Suministro e instalación de Tubería perforada PVC 4" (Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento).	ml	9,6
15.11	Medio filtrante filtro anaeróbico (Material filtrante plástico Biopack SF#30)	m3	7,17
15.12	Suministro e instalación canaleta metálica cal 18 perforada cubierta con pintura epóxica para aguas residuales incluye accesorios de anclaje	und	2

16	ZANJAS DE INFILTRACIÓN		
16.1	Suministro e instalación de Tee sanitaria D=4", (incluye accesorios y elementos para su correcto funcionamiento).	Und	3
16.2	Suministro e instalación de Codo 90° PVC D=4", (incluye accesorios y elementos para su correcto funcionamiento).	und	2
16.3	Suministro e instalación de Tubería perforada D=4", (incluye accesorios y elementos para su correcto funcionamiento).	ml	88
16.4	Suministro e instalación de Material granular de relleno, tipo sub-base.	m3	19,8
16.5	Suministro e instalación de Grava de 1,5"	m3	5,15
16.6	Cajas de inspección 0.7 m x 0.7 m. (Incluye tapa en concreto (ccto), marco metálico)	und	1

17	CAJILLAS EN CONCRETO (CCTO) DE 3000 PSI		
17.1	Concreto de 3000 psi (Incluye tapa y marco metálico)	m3	3,08
17.2	Acero de refuerzo	kg	420,14

18	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		
18.1	Aseo y limpieza general	m2	69,94

1. Lista De Anexos Técnicos

11.1 ARQUITECTURA

- Anexo 1. Implantación del proyecto en el lote
- Anexo 2. Planta arquitectónica fachadas
- Anexo 3. Plata cubierta y cortes
- Anexo 4. Diseño electrónico localización postes acometida
- Anexo 5. Planta de diseño hidráulico isometría hidráulica
- Anexo 6. Planta de diseño sanitario detalle cajilla

11.2 ESTRUCTURA

- Anexo 1. Planta de cimentación despieces y cimentación detalle desplante
- Anexo 2. Despiece columnas plantas estructura cubierta
- Anexo 3. Despiece columnas planta estructura cubierta

11.3 ESTRUCTURAL PTA

- Anexo 01. Diseño de tanque digestor diseño FAFA despiece de losas
- Anexo 02. Diseño de tanque digestor diseño FAFA despiece de muros
- Anexo 03. Diseño de trampa de grasas despiece de muros despiece de losas
- Anexo 04. Diseño de cajillas despiece de muros despiece de losas

11.4 Planos PTAR - PLANTAS DE SACRIFICIO DE TRUCHAS

- Anexo 01. PTAR vista en perfil y planta - PTAR tipo
- Anexo 02. Implantación del Proyecto en el lote
- Anexo 03. Trampa de grasas tipo
- Anexo 04. Tanques digestores tipo detalle
- Anexo 05. Filtro Biológico tipo – FAFA Anexo 06. Zanjas de infiltración horizontal

11.5 DESCRIPCION LOTE CUMBAL

Anexo descripción del lote.

SECCIÓN 6 – FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA

PARTE 1- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN

En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personale instalaciones necesarias para la realización de este encargo.

1. Experiencia del proponente: Proporcionen la información de los contratos que acredita como experiencia para cada bloque según lo solicitado en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitación (debe cumplir también con lo indicado en el numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes).

Objeto del contrato	Nombre del Cliente	Valor del Contrato sin IVA	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Alcance de la Actividades Suministro

Nota: En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos validos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada.

El proponente deberá aportar:

- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó
- Acta de Liquidación y copia del contrato.

2. Equipo de Trabajo

Formato Hojas de Vida del personal profesional propuesto. [*Diligenciar una hoja de vida por cada perfil solicitado, debe venir plenamente soportado mediante certificaciones*]

Cargo propuesto para el presente proceso: *indicar* _____

Nombre del profesional propuesto: *indicar* No. identificación: *indicar*

Profesión: *indicar*

Fecha de expedición de matrícula profesional (si aplica): *indicar*

Formación Académica:

Indique la formación universitaria y otros estudios especializados realizados

INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIO	PAÍS	FECHAS		TÍTULO OBTENIDO
		INICIO	TERMINACIÓN	
<i>indicar</i>	<i>indicar</i>	<i>indicar</i>	<i>indicar</i>	<i>Indicar</i>
<i>indicar</i>	<i>indicar</i>	<i>indicar</i>	<i>indicar</i>	<i>Indicar</i>

Experiencia laboral:

Indique la experiencia específica obtenida, según los requerimientos de los TDR

PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS	
Se solicita a los Licitantes informar sobre los servicios conexos ofrecidos, de acuerdo a la información que se solicita a continuación:	
Dirección exacta del lugar de entrega o instalación	Indicar
Fecha de entrega	Indicar
Inspección a la entrega	El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de la calidad de los bienes.
Requisitos de instalación	Todos los elementos que requieran instalación se deben contemplar en el valor cotizado.
Requisitos de verificación	Al proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las intervenciones de la ORGANIZACIÓN mediante una revisión aleatoria de la entrega. Se verificará todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales en el lugar de entrega indicado por ORGANIZACIÓN.
Ámbito de la formación en materia de operación y mantenimiento	Brindar capacitación en el buen manejo de los equipos adquiridos. Indicar
Requisitos de soporte técnicos	Para obras: Sujetarse al control de suministros y materiales de construcción que realice el Interventor y/o la Supervisión. El CONTRATISTA deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Todos y cada uno de los suministros y materiales de construcción utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las indicaciones consignadas en las normas técnicas definidas por la NSR- 10, otras normas nacionales o internacionales aprobadas por este. Si por alguna causa los materiales de construcción u obra ejecutada no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la Interventoría exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la obra hasta que el CONTRATISTA reemplace los materiales y/o la obra, por otros que cumplan con los requisitos exigidos por la Interventoría y entregue el certificado de conformidad.
Servicios posventa exigidos	• Garantías: Durante un año el contratista, estará disponible para realizar los trabajos menores que después de finalizada la obra puedan presentarse como garantías, entre otras, pero sin limitarse a: arreglos, pinturas, resanes y demás servicios de mantenimiento correctivo que se presenten.
Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos estará escrita en el siguiente idioma:	Español

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o **apoderado [firma completa e iniciales]:** _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____ Información de contacto: _____

SECCIÓN 7 – FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA

El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes.

La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán.

Se debe utilizar el formulario que se **ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE** y presentarlo debidamente firmado por el representante legal del proponente o apoderado.

Las demás especificaciones y términos contenidos en la invitación a licitar se mantienen sin modificación.

19 de octubre del 2020